

lavori possibili

2	LAVORI DA AFFIDARE ANCHE IN PARTE SE ACCERTATA COPERTURA ECONOMICA FINANZIARIA AREA PARCHEGGIO ZONA FIERA				
a	Fornitura e posa in opera in sostituzione dei proiettori esistenti di proiettori marca Philips o similare di pari caratteristiche tecniche, con tecnologia a led 108W 15120lm grado di protezione IP66. Il tutto completo di allaccio alla linea elettrica esistente, uso di piattaforma, accessori, minuteria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	n.	36	870,00	€ 31.320,00
b	Fornitura e posa in opera in cavidotto esistente di corda multipolare FG16OR16 a doppio isolamento sezione 3x6mmq per permettere l'eventuale suddivisione delle accensione dei 9 pali attualmente esistenti. Il tutto completo di quanto necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	m	1000	5,05	€ 5.050,00
3	CAMPO DA CALCIO BIBANO				
a	Fornitura e posa in opera in sostituzione dei proiettori esistenti di proiettori marca Philips o similare di pari caratteristiche tecniche, con tecnologia a led 510W 66400lm grado di protezione IP66. Il tutto completo di allaccio alla linea elettrica esistente, uso di piattaforma, accessori, minuteria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	n.	14	1.245,00	€ 17.430,00
4	CAMPO DA BASKET/TENNIS				
a	Fornitura e posa in opera in sostituzione dei proiettori esistenti di proiettori marca Philips o similare di pari caratteristiche tecniche, con tecnologia a led 108W 15120lm grado di protezione IP66. Il tutto completo di allaccio alla linea elettrica esistente, uso di piattaforma, accessori, minuteria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	n.	8	870,00	€ 6.960,00
5	Oneri per la sicurezza	ac.	1	1.900,00	€ 1.900,00

computo

ELENCO PREZZI 2023				
Art.	Descrizione articolo	Misura	Quantità	Prezzo Unitario €
	Corpi illuminanti illuminazione stradale		70	
	Fornitura e posa in opera di retrofit per corpo illuminante esistente e nuovo corpo illuminante marca AEC serie ITRON ZERO O ITRON 1 Pot. Nominale da 12/36/40,5/46/59,5 W e varie o equivalenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, compreso attacchi diversi l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
1				
	Armatura stradale			
	Piazza Borgo Nobili	n.	1	315
	Parco via Ungaretti	n.	1	315
	via Dante	n.	5	315
	via Mazzini lott. Generale (Retrofit)	n.	6	315
	via Mazzini lott. Cerfim (46 w)	n.	9	315
	via Mazzini lott. Cerfim (12 w)	n.	8	315
	via Marco Polo	n.	4	315
	via Bibano di Sopra (cavalcavia)	n.	7	315
	Bibano area parcheggio verde e attrezzata: fornitura e posa in opera in sostituzione dei proiettori esistenti lato campo calcio di proiettori marca Philips o similare di pari caratteristiche tecniche, con tecnologia a led 510W 66400lm grado di protezione IP66. Il tutto completo di allaccio alla linea elettrica esistente, uso di piattaforma, accessori, minuteria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			
	Area Bibano lato parcheggio e calcio	n.	14	1245
	Bibano area parcheggio verde e attrezzata e vie dell'area Fiera : fornitura e posa in opera in sostituzione dei proiettori esistenti lato campetti di proiettori marca Philips o similare di pari caratteristiche tecniche, con tecnologia a led 108W 15120lm grado di protezione IP66. Il tutto completo di allaccio alla linea elettrica esistente, uso di piattaforma, accessori, minuteria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.			
	Area Bibano	n.	7	870
	Area Fiera	n.	8	870
			70	SOMMANO

Il Progettista

COMPUTO METRICO

Art.	Descrizione articolo	Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
	Corpi illuminanti illuminazione stradale				
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante marca AEC serie ITRON ZERO O ITRON 1 Pot. Nominale da 40,5 W o equivalenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
1					
	Armatura stradale da 40,5 WATT				
	VIA DEI PINI		13	330	4290,00
	VIA PERTINI		11	330	3630,00
	VIA RIGATO		9	330	2970,00
	VIA MOLINO		1	330	330,00
	VIA NAPOLEONICA		10	330	3300,00
	VIA CATTANEO		3	330	990,00

--

--	--	--	--	--

--

--

--

--



--


--

--

--

--





QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo delle lavorazioni	-
A2	Oneri sicurezza	€ 650,00
1_Importo TOTALE delle lavorazioni (A1+A2)		
		€ 650,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C1	Spese tecniche Incentivo (2%)	€ 13,00
C2	Spese per gara e oneri vari, spese per accordi bonari, imprevisti e opere in economia (sostituzione armature su vie limitrofe)	€ 20.669,60
C3	IVA al 10%	€ 65,00
2_Importo TOTALE delle SOMME A DISPOSIZIONE		
		€ 20.747,60
3_Importo TOTALE delle OPERE (1+2)		
		€ 21.397,60

